

pavimenti zona giorno: $(12,82+52,70+6,50) = 72,02$ mq

pavimenti zona notte: $(13,74+5,25+13,55+17,30+2,65) = 52,49$ mq

pavimenti servizi: $(3,00+4,02+4,40+5,60) = 17,02$ mq

controsoffitti: $(72,02+52,49+17,02) = 141,53$ mq

battiscopa: $(6,50+17,50+15+12+19+14,40+31+11,25 -15,81) = 110,84$ m

tinte interne: $(110,84 \times 3,30 + 10 + 141,63) = 517,40$ mq

rivestimenti servizi: $(10+8,50+8,25+9) = 35,75 \times 2 - 2 \times 4 = 63,50$ mq

porte interne n°7

sanitari: water n°3, bidet n°2, lavandini n°3, docce n°1, vasca n°1

completamento impianto elettrico

completamento impianto idro-termo-sanitario