



PROGETTO LEGNO

di **CORSANO LOREDANA** in via Costantino Bagli n.44 – Rimini 47921
Impresa artigiana, registrata c/o CCIAA di RIMINI
P.IVA 04068870403 - C.F. CRSLDN77A48Z133S. **email:** lory.corsano@libero.it
www.progettolegnorimini.com 333/6473230 – 349/6457019

PREVENTIVO CAPANNONE 20 X 56.

STRUTTURA PORTANTE CON ABETE LAMELLARE GL 24.

PILASTRI: 20 X 20 X 280.
20 X 20 X 500.

TRAVI IN BANCHINA: 20 X 28 X 5800.

TRAVI DI COLMO: 20 X 40 X 5800.

ARCARECCI: 10 X 32 X 1100.

PERLINATO TETTO: 150 X 25.

GUAINA ARDESIATA.

TAMPONATURA PARETI.

TRAVI DI SOSTEGNO ORIZZONTALI: 8 X 12.

PILASTRI DI SOSTEGNO: 8 X 12.

CONTROVENTATURE TRA I PILASTRI : 8 X 12.

TAMPONATURA PARETI IN PERLINATO: 150 X 25.

FERRAMENTA: PORTAPILASTRI,VITI,CHIODI,BARRE FILETTATE,ANCORANTE CHIMICO.

TRATTAMENTI DI TUTTI I MATERIALI IL MATERIALE LEGNOSO CON UNA MANO DI IMPREGNANTE.

ALTEZZA MINIMA CIRCA 335 E MASSIMA 550.

CORNICIONE AVANTI E DIETRO 100 CM E LATERALI 60 CM.

TUTTO IL MATERIALE E LA FERRAMENTA SONO A NORMA DI LEGGE.

FORNITURA E POSA COSTO COMPLESSIVO : € 129.500 PIU IVA.

NON SONO COMPRESI :
SCAVI
FONDAMENTE
IMPIANTI ELETTRICI ED IDRAULICI
PORTE E FINESTRE.

CORDIALI SALUTI.

PROGETTO LEGNO.









