

rif.	PARAPETTO CON FISSAGGIO A TERRA (UNI EN 14122)	U.M.
PARAP FT UNI	<p>Parapetto con fissaggio a terra di altezza 1,10 m dal piano di calpestio, realizzato con profili pultrusi in PRFV tipo Fibre Net o similare, in conformità alla UNI EN 14122 e in grado di sopportare un carico di 30 kg/m con interasse tra i montanti verticali minimo ≥ 1500 mm. Colore standard per elementi in PRFV RAL 7035. Parapetto composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montante verticale in profilo scatolare a sezione quadrata con sezione 50x50mm spessore 5mm tipo PTR-50x50x5 con modulo elastico $E \geq 25$ GPa; - Fascia fermapiede in profilo con doppia greca tipo PG-150x10x5; - Corrente intermedio in profilo con singola greca PG-55x10x5; - Corrimano in profilo ergonomico tipo PUS-72x60x5 (oppure profilo ad "U" PU-60x50x5); - Staffe di ancoraggio a terra in acciaio inox AISI 304 o superiore; - Viti, dadi e rondelle in acciaio inox A2 o superiore in classe A70. <p>E' compresa nell'opera: i costi di trasporto, il nolo di mezzi di sollevamento per l'installazione in quota, la mano d'opera specializzata e comune per l'installazione in cantiere, le spese generali e l'utile d'impresa.</p> <p>Sono esclusi e da computarsi a parte: i costi della sicurezza relativi a tutte le tipologie di lavoro in oggetto se non quelle che, da sempre, sono stati considerati come inclusi nelle spese generali (Determinazione Autorità di Vigilanza LL.PP. n.4 del 26 luglio 2011).</p>	

PREZZO DI CAPITOLATO €

ELEMENTI DI ANALISI	UNITO	M.	Q.TA.	PREZZO €	PARZIALI €/m	€/m
---------------------	-------	----	-------	----------	--------------	-----

SO	Soluzione	Progettazione	✓							
		Struttura	✓			m				
		Conformità	✓							
		Riduzione di calcolo	X							
TOTALE SOLUZIONE										

TR	Costi di trasporto					m				
TOTALE COSTI TRASPORTO										

MIC	Movimentazione in cantiere					h/m				
TOTALE COSTI MOVIMENTAZIONE										

INST	Installazione	Foratura su calcestruzzo:								
		Operaio specializzato				h/m				
		Operaio comune				h/m				
		Assemblaggio moduli in forniture								
		Operaio specializzato				h/m				
		Operaio comune				h/m				
TOTALE INSTALLAZIONE										