

CAPITOLATO

AUTORIMESSA TRIONFI 2.0

- a- Realizzazione di tutte le opere come da progetto di massima.*
- b- Realizzazione delle tramezzature di divisione a faccia vista e successiva tinteggiatura di colore bianco.*
- c- Installazione di cancelli ed avvolgibili elettrici telecomandati per l'accesso ai relativi compartimenti. La dotazione comprende n: 1 telecomando per porzione immobiliare e n. 2 per box auto doppio.*
- d- Realizzazione di impianto elettrico a norma, composto da un contatore a defalco, una presa di corrente, un interruttore ed una presa a led, tutto a tenuta IP55 all'interno della box. È previsto un impianto elettrico idoneo a sostenere il "carico" della ricarica auto elettrica nel box stesso.*
- e- Realizzazione di impianto elettrico nelle corsie comuni, composto dalle necessarie plafoniere a led con temporizzatore e pulsanti di accensione con spia luminosa.*
- f- Installazione di serranda, sormontata da rete metallica per l'areazione, motorizzata, telecomandata e funzionante anche con comando a chiave per ogni singolo box.*
- g- Realizzazione di impianto con telecamere a circuito chiuso e video registrazione 24h su 24h a sorveglianza degli spazi comuni.*
- h- Realizzazione impianto antincendio: opere e forniture necessarie e richieste per la normativa antincendio vigente; prescrizioni a norma V.V.F.*
- i- Realizzazione di pavimentazione in cemento lisciato nei comparti.*