

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Consulenza tecnica d'ufficio - RGEI 219/2023
Calcolo dei costi di demolizione e smaltimento di una porzione di civile
abitazione non sanabile

COMMITTENTE: Tribunale di Tivoli

Formello, 05/07/2024

IL TECNICO
Arch. Gaetano Mattei

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'233,86
	Piano Terra (SpCat 2)							
5 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi		26,10		1,400	36,54		
	SOMMANO mq					36,54	24,82	906,92
6 A03.01.001.a	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, comprese tutte le opere provvisoriale, con esclusione dei ponteggi ester ... bricati in muratura di tufo, pietrame e mattoni in genere, solai in legno, con travi in ferro o in c.a., vuoto per pieno							
	Murature	15,00			2,650	39,75		
	Tetti	130,00			0,200	26,00		
	Vedi voce n° 5 [mq 36.54]				0,270	-9,87		
	Sommano positivi mc					65,75		
	Sommano negativi mc					-9,87		
	SOMMANO mc					55,88	17,13	957,22
7 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
	Trasporto a discarica degli elementi finestrati				0,050	1,83		
	Vedi voce n° 5 [mq 36.54]							
	SOMMANO ton					1,83	36,66	67,09
8 A03.03.007.d .01	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto di recupero o discarica autorizzata ai fini del loro recupero/smaltimento, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (... lizzazione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (EER 17 09 04) a recupero (R5)							
	Vedi voce n° 6 [mc 55.88]				1,500	83,82		
	Vedi voce n° 7 [ton 1.83]					1,83		
	SOMMANO ton					85,65	32,62	2'793,90
	Parziale LAVORI A CORPO euro							11'958,99
	TOTALE euro							11'958,99
	Formello, 05/07/2024							
	Il Tecnico Arch. Gaetano Mattei							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							