

Tecnico [redacted]

Curatore [redacted]


TRIBUNALE CIVILE
DI
LOCRI

SEZIONE FALLIMENTI
N. [redacted] Reg.Fall
G.Es. Dr. Sergio Malgeri

Relazione tecnica

1

oggetto: relazione di stima attivo f [redacted]
s.a.s. – Lotto 3: Fabbricato ad uso commerciale in Via Bifera zona
Industriale Pantanizzi Siderno



Tecnico
Dr. [redacted]
Reg. [redacted]

20156 [redacted]

Responsabile Tecnico [redacted]

email [redacted]

1. RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Con incarico del Curatore fallimentare Dott. [REDACTED] il sottoscritto Tecnico Ing. [REDACTED] iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, al numero [REDACTED] procede all'espletamento dei seguenti quesiti:

- a) Descriva compiutamente gli immobili facenti parte del fallimento, allegando altresì idonea documentazione fotografica, con relativa superficie in mq, confini e dati catastali attuali e la loro corrispondenza o meno con i dati riportati nella documentazione acquisita;
- b) Indichi, l'intestazione catastale, allegando relativa certificazione aggiornata, e previa verifica della conformità dei manufatti alle licenze e/o cessioni e/o autorizzazioni rilasciate, della sussistenza dei certificati di abitabilità e/o usabilità, autorizzando all'uopo l'esperto ai necessari accertamenti presso i pubblici uffici.
- c) Dia conto dell'attuale stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento; ove non risulti possibile all'immobile, informi immediatamente il Giudice dell'esecuzione, per la liberazione immediata o l'utilizzo della forza pubblica;
- d) evidenzi l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravati sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso;
- e) verifichi se i beni ricedenti nel fallimento siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore fallito sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
- f) previa individuazione dell'epoca in cui fu realizzato l'immobile; ed acquisizione od aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica, in caso di opere abusive, controlli la possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in caso di abuso assolutamente non sanabile l'esperto determinerà il valore dell'immobile, tenendo conto esclusivamente del valore economico d'uso del fabbricato sino alla demolizione (ovvero per un periodo di cinque anni, ipotizzabili come necessario a tal fine) ed il residuo valore del suolo (detratto il costo per la demolizione)
- g) Dia conto della eventuale necessità di procedere alla allegazione della certificazione energetica;
- h) Precisi se gli immobili della procedura sono liberi o meno da locazioni, affitti, canoni, livelli, servitù od altro; in caso affermativo, chieda ai debitori agli occupanti copia del relativo titolo di godimento (contratto di locazione o altro) e della eventuale registrazione;

- i) Determini il valore commerciale degli immobili (se trattasi di quota indivisa indichi altresì il suo solo valore), avuto riguardo agli eventuali rapporti di locazione o di altro tipo soggetti a proroga o meno, esprimendo il proprio parere sull'opportunità di procedere alla vendita di uno o più lotti, precisando, in caso affermativo, il relativo frazionamento con tutti i dati catastali (ed i prezzi) per ciascun lotto (es. quota di 1/1 sul diritto di piena proprietà, relativo al bene- segue breve descrizione- sito nel comune di XXX, via CCCC, in catasto al foglio di BBB, particelle FFF, sub. EEE, di mq YYY , prezzo QQQ) ;
- j) Per i fabbricati , rediga le piante planimetriche;
- k) Indichi se e quali dei beni che si andranno a trasferire, per loro natura, sono assoggettabili ad IVA;

Descrizione GENERALE (quesito a)

L'immobile oggetto della presente procedura esecutiva è ubicato in Via Bifera (zona industriale semicentrale Pantanizzi) nel comune di Siderno, in provincia di Reggio Calabria.

Trattasi di fabbricato su due livelli: piano terra e sottotetto, costruito in cemento armato.

Il tetto di copertura è spiovente con tegole ed un tratto a lastrico solare di 200 mq circa coperto con guaina. Al piano primo è presente un balcone largo 1,4 metri che si sviluppa su tre lati. (allegato 2)

3

L'immobile è concepito per attività commerciale diretta alla vendita all'ingrosso con annesso deposito al piano sottotetto. Attualmente è destinato alla vendita di prodotti alimentari e da supermercato. La struttura è di recente costruzione e si presenta in ottimo stato. E' munita di una corte carrabile pavimentata in parte con mattoni autobloccanti e in parte in cemento.

Al piano terra è presente un'ampia zona destinata a deposito/vendita, uffici, WC, vano montacarichi e vano scale. Gli uffici sono dislocati su due livelli mediante soppalco. L'ingresso principale è ubicato sulla via Bifera, v'è un secondo ingresso sul lato opposto per lo scarico merci.

Il piano sottotetto, progettato per deposito, allo stato attuale è così partizionato: v'è

un'ampia zona deposito, vano scale, vano montacarichi, un ufficio, un archivio, WC e due magazzini.

Su tale piano si rileva un'uscita di sicurezza che collega le scale di sicurezza e il balcone. E' presente una rete idrica antincendio.

Premessa

La superficie complessiva coperta è stata rilevata in loco e confrontata con la documentazione deposita presso l'ufficio tecnico del Comune di Siderno.

Sono state rilevate lievi discordanze tra i rilievi e il progetto, molto probabilmente dovute a minimi errori di misurazione determinati dagli ingombri.

Piano terra – superfici calpestabili

Stoccaggio/vendita	783 m ²
uffici	19 m ²
WC	5 m ²
Montacarichi	7,8 m ²
Vano scale	13,00 m ²
Vano scale uffici	6,4 m ²

Superficie complessiva lorda coperta circa 888 m²

Piano primo – superfici calpestabili

Stoccaggio	593	m ²
uffici	38,5	m ²
Archivio	20,5	m ²
WC	6	m ²
Magazzino	80	m ²
Magazzino	67	m ²
Vano scale	8,8	m ²
Balconi	140	m ²

Superficie complessiva lorda coperta circa 878 m²

Identificazione, consistenza e situazione catastale (quesito b)

L'unità immobiliare ad uso commerciale è intestata alla società
proprietà per 1000/1000.

L'immobile è regolarmente accatastato al foglio, particella categoria D/8,

rendita € 13'707,18 (rif. allegato n° 4)

In merito alla situazione catastale occorre precisare che il piano sottotetto è difforme catastalmente dallo stato di fatto in quanto sono state realizzate delle tramezzature leggere divisorie per la creazione di nuovi spazi.

Rilievi metrici effettuati sulla corte esterna differiscono dalle misurazioni indicate nel foglio catastale e nella planimetria reperita nell'ufficio tecnico del comune di Siderno.

Ipoteche (quesito d)

Vedi Allegato 5

Censi, Livelli etc... (quesito e)

Non sono stati rilevati Censi, Livelli e usi Civici.

Il diritto sul bene del fallito deriva da titolo di proprietà: la società [REDACTED] con sede in Siderno, in virtù di atto rogato dal notaio [REDACTED] n° 5 trascritto in atti [REDACTED] acquisiva il terreno su cui in seguito ha edificato detto immobile.

Concessione edilizia (quesito f)

Da indagini condotte presso l'ufficio tecnico del comune di Siderno è emerso che: l'immobile è stato costruito con regolare concessione edilizia [REDACTED] con oggetto: COSTRUZIONE DI UN FABBRIATO AD UN PIANO F.T. PIU' COPERTURA A TETTO PER DEPOSITO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, DA ERGERSI IN LOCALITA' PANTANIZZI.

Successivamente è stata richiesta una variante ed è stata rilasciata nuova concessione edilizia [REDACTED] con oggetto: VARIAZIONE DELLA [REDACTED] CON AUMENTO DELL'ALTEZZA IN GRONDA; MODIFICATA DELLA DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO AD ATTIVITA' COMMERCIALE, DEL FABBRIATO AD UN PIANO F.T. PIU' COPERTURA A TETTO, SITO IN LOCALITA' PANTANIZZI.

(allegato 6)

Al piano sottotetto sono presenti dei locali adibiti ad uso diverso da deposito, ovvero nello specifico: un ufficio, un archivio e WC. Essendo il piano sottotetto per definizione esclusivamente ad uso deposito (come si evince dalla concessione edilizia), volendo

mantenere il locale ad uso ufficio è necessario procedere alla regolarizzazione secondo i regolamenti locali se nella fattispecie lo consente. I costi per la regolarizzazione sono da concordare con il Comune di Siderno secondo quanto previsto dall'art 36 DPR 380. Gli oneri rimangono a carico dell'acquirente.

Nel fascicolo non è stata reperita alcuna certificazione di agibilità.

Opere di manutenzione e certificazione energetica (quesito g)

L'immobile in generale risulta in ottimo stato.

Si segnalano delle infiltrazioni d'acqua di lieve entità probabilmente dovute ad una lacerazione della guaina sul tetto.

E' a carico dell'acquirente la verifica dei sistemi antincendio sia meccanico che elettrico/elettronico e della eventuale necessità di adeguamento prevenzione incendi.

Certificazione energetica assente, espletare a carico dell'acquirente.

ASTALEGALE.NET

Rapporti di locazione (quesito h)

L'immobile risulta locato da [REDACTED] con sede in [REDACTED] (RM) Via [REDACTED] iscritta al registro delle imprese di [REDACTED] al R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Roma [REDACTED] rappresentata dal Sig [REDACTED] in qualità di Amministratore unico e rappresentante legale della [REDACTED]

Da verifiche svolte presso l'agenzia delle entrate risulta che il contratto, stipulato in data [REDACTED]

(allegato 7)

Stima dell'immobile (quesito i)

Il metodo adottato per la valutazione economica del presente immobile è quello per comparazione e confronto con OSSERVATORIO IMMOBILIARE dell'agenzia delle Entrate anno 2017. Questa metodologia è da ritenersi la più attendibile per la determinazione del valore commerciale di un immobile, dal momento che consiste nella determinazione del valore mediante confronto con altri aventi le stesse caratteristiche e ubicati nella stessa zona. Inoltre, rilevati i dati pervenuti da contrattazioni recenti sul mercato locale, secondo le indicazioni fornite dagli operatori del settore, si provvede nel caso di beni già utilizzati a determinare il deprezzamento per deterioramento fisico del bene, la cosiddetta quota di vetustà.

Il valore di stima è stato calcolato differenziando la valutazione del piano terra rispetto al piano sottotetto, riducendolo ulteriormente per la superficie dei balconi scoperti.

Il valore della corte, in quanto parte attinente al corpo edilizio e parte non censibile, è stato integrato nel valore complessivo dell'immobile.

7

Conteggi di stima

Indagini di mercato confrontati con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, hanno consentito di determinare il seguente valore commerciale complessivo:

€ 2'600'000,00 (euro due milioni seicentomila/00)

Assoggettabilità IVA (quesito k)

La vendita degli immobili non è soggetta a IVA, in quanto per i beni in esame, pur essendo di proprietà di operatori commerciali, sono trascorsi più di 5 anni dall'ultimazione dei lavori; tuttavia la vendita è soggetta alle imposte di registrazione:

Tecnico [REDACTED]

Falliment [REDACTED]

Curat [REDACTED]

• imposta di registro; imposta di bollo; imposta ipotecaria; imposta catastale; e tributi speciali; tutti da calcolare dopo la definizione del prezzo di vendita.

Ultimato l'onorevole incarico il sottoscritto rassegna la presente.

Siderno 16.11.2018

il tecnico
[REDACTED]

Allegati:

1. Fotografico
2. Planimetrie interne
3. Planimetria esterna
4. Visura catastale
5. Ispezioni ipotecarie
6. Concessione edilizia e variante di progetto
7. Contratto di locazione

 ASTALEGALE.NET

8

[REDACTED]

[REDACTED]
20158 Milano

Responsabile Tecnico
[REDACTED]

email [REDACTED]

ALLEGATO FOTOGRAFICO

FOTO AEREA



9

INGRESSO via Bifera



PROSPETTO LATERALE



PROSPETTO LATO POSTERIORE





INGRESSO

PIANO TERRA

MONTACARICHI PIANO TERRA





UFFICI PIANO TERRA
E SOPPALCO



DEPOSITO PIANO TERRA



DEPOSITO PIANO TERRA



VANO SCALE PIANO TERRA

ESTERNO PIANO SOTTOTETTO



USCITA DI SICUREZZA PIANO SOTTOTETTO

14



DEPOSITO PIANO SOTTOTETTO



DEPOSITO PIANO SOTTOTETTO

ASTALEGALE.NET

15



DEPOSITO PIANO SOTTOTETTO




DEPOSITO PIANO SOTTOTETTO

ASTALEGALE.NET

16




Astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



CORTE

SCALA 1:400



Scala 1:200

TRACCIATO STRADALE RILEVATO DA
PROGETTI GIÀ ASSENTITI (PREVISIONE P.R.P.)

DITTA COMMISSO

DITTA STALTERI GIROLAMO

GIUNTO TECNICO

CORPO
SCALA

CALDARA

VICINALE

SIRADA