

Residenza Tasso

CAPITOLATO IMPRESA

La descrizione seguente è fatta a buon fine, così che omissioni o dimenticanze non daranno motivo alla ditta appaltatrice di invocare la revisione del contratto o pretese o compensi maggiori di quelli stabiliti dal Capitolato Contratto; comunque la D.L. si riserva maggiori precisazioni nel corso dell'esecuzione dei lavori stessi. Tutte le forniture dei materiali prima di essere posati o forniti dovranno essere campionati ed approvati dalla D.L. e dalla committente che avrà la facoltà di scelta.

SPECIFICHE TECNICHE OPERE EDILI

SCAVI

Scavi parziali della lunghezza prevista dai calcoli e nei disegni delle fondazioni, con spandimento o sistemazione della terra in luogo per tenere le nuove livellette di progetto e compreso il trasporto del materiale in eccedenza alle pubbliche discariche.

Gli scavi di fondazione saranno spinti sino alla profondità necessaria per avere un valido appoggio verificato dalla Direzione Lavori (v. tavola tracciamento)

Il piano di fondazione in sede di calcolo non dovrà comunque essere assoggettato ad un carico unitario superiore a quello considerato dal calcolatore dei C.A. ovvero desunto dalla relazione di calcolo delle indagini geognostiche effettuate. Per il riempimento degli scavi aperti a ridosso dei muri dovrà essere effettuato esclusivamente con ciottoli di materiale di facile drenaggio.

Inoltre dovrà rimanere accantonata, per poi in seguito posizionata e livellata, la terra per giardini. Restano a carico della ditta esecutrice l'espletamento delle pratiche amministrative inerenti le vigenti normative in merito alle terre e rocce da scavo

FONDAZIONI